



# ELETRICA & ART

**CNPJ 32.858.892/0001-52 - IM 67358/0001**

Rua José Alves Maciel, 40 - Aviação  
Praia Grande - São Paulo - SP - Cep 11702-440

**Fone ( 13 ) 99768-5853**

**Whatsapp ( 13 ) 99768-5853**

**E-mail** rafa.julia.forever@gmail.com

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO  
SERVIÇOS DE GESSO DRYWALL**

**DATA DE EMISSÃO:** 12/10/2025

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 15 DIAS

Cliente

**Nome** Savanah Cílios

**Endereço** Endereço

## 1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

**Execução de divisória em gesso drywall para separação de ambientes, com estrutura metálica, chapas de gesso acartonado e acabamento pronto para pintura.**

Serão realizadas duas opções de projeto conforme escolha do cliente:

### Opção 1:

- Parede drywall com porta de madeira específica para drywall, já instalada.

### Opção 2:

- Parede drywall com porta sanfonada, já instalada.

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Estrutura metálica em perfis galvanizados.

- **Espessura total da parede:** 7,5 cm.
- **Dimensões aproximadas:** 1,35 m x 2,40 m.

Fixação com buchas e parafusos adequados para o tipo de superfície existente.

Acabamento com fita de papel e massa para juntas, garantindo planicidade e resistência.

Fornecimento e instalação completos (material + mão de obra).

## 3. PROCESSO DE EXECUÇÃO

### 1. Montagem da Estrutura

Montagem da estrutura metálica conforme medidas e posicionamento definidos pelo cliente.

### 2. Fixação das Chapas e Acabamento

- Instalação das chapas de drywall em ambos os lados da estrutura.
- Aplicação de fita e massa para tratamento das juntas.
- Lixamento e preparação para pintura.

### 3. Instalação da Porta

#### Opção 1:

Instalação de porta de madeira compatível com drywall, com batente e acabamento.

#### Opção 2:

Instalação de porta sanfonada, devidamente fixada e ajustada.

### 4. Limpeza e Entrega Técnica

Revisão do serviço, limpeza da área e entrega pronta para pintura e uso.

#### 4. INVESTIMENTO

##### Opção 1 – Parede drywall com porta de madeira para drywall:

➡ Valor total (material + mão de obra): R\$ 1.250,00

##### Opção 2 – Parede drywall com porta sanfonada:

➡ Valor total (material + mão de obra): R\$ 950,00

##### Incluso:

- Materiais de gesso, perfis metálicos, parafusos, fitas e massas.
- Instalação completa conforme especificações.
- Acabamento liso, pronto para pintura.

##### Não Incluso:

- Pintura ou aplicação de textura.
- Reforços estruturais adicionais fora do escopo especificado.
- Alterações de medidas ou materiais após aprovação da proposta.

#### 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% de entrada na assinatura da proposta.

50% na entrega do serviço concluído.

**Parcelamento via cartão de crédito disponível com acréscimo dos juros da operadora.**

#### 6. PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo estimado: **até 2 dias úteis**, podendo variar conforme condições do local e tipo de porta escolhida.

## 7. GARANTIA

Garantia de 3 meses contra falhas de execução e fixação, desde que não ocorram intervenções de terceiros, mau uso ou impactos mecânicos.

## 8. OBSERVAÇÕES FINAIS

Esta proposta contempla exclusivamente os serviços descritos.

Qualquer modificação no escopo, substituição de materiais ou alteração de medidas deverá ser previamente acordada entre as partes, podendo gerar ajustes de valor e prazo.

Durante toda a execução, serão seguidos os padrões de qualidade e acabamento da Elétrica&Art, com atenção à limpeza, organização e estética profissional.

### Compromisso Elétrica&Art:

Unir técnica, estética e precisão em cada detalhe, garantindo um resultado limpo, durável e de alto padrão.

Agradecemos a oportunidade de apresentar esta proposta e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

## ASSINATURA E APROVAÇÃO

Rafael - Elétrica&Art

Assinatura do Cliente